

Stavba : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER  
Stupeň : PROJEKT pre realizáciu stavby  
Časť : A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
Zák. č. : 16/18 RK  
Dátum : Júl 2018

---

## A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

### OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU
4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
5. ČLENENIE STAVBY
6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
8. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY
9. PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY
10. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY
11. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Stavba : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER  
Stupeň : PROJEKT pre realizáciu stavby  
Časť : A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
Zák. č. : 16/18 RK  
Dátum : Júl 2018

---

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

**Názov stavby** : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER

**Investor** : Mesto Trenčín  
Mierové nám. 2  
911 64 Trenčín

**Miesto stavby** : Trenčín, mestská časť Sever

**Katastrálne územie** : Stojisko 1: Kubrá  
Stojisko 2: Kubrá  
Stojisko 3: Kubrá  
Stojisko 4: Kubrá  
Stojisko 5: Kubrá a Trenčín  
Stojisko 6: Kubrá  
Stojisko 7: Trenčín  
Stojisko 8: Trenčín

**Číslo parcely** : Stojisko 1: 2348 (Zastavané plochy a nádvoria)  
774/2 (Zastavané plochy a nádvoria)  
Stojisko 2: 2347 (Zastavané plochy a nádvoria)  
Stojisko 3: 774/2 (Zastavané plochy a nádvoria)  
Stojisko 4: 802/1 (Ostatné plochy)  
Stojisko 5: 2325 (Zastavané plochy a nádvoria)  
3717 (Zastavané plochy a nádvoria)  
Stojisko 6: 814/1 (Ostatné plochy)  
Stojisko 7: 1627/3 (Zastavané plochy a nádvoria)  
Stojisko 8: 1531/1 (Zastavané plochy a nádvoria)  
1531/305 (Zastavané plochy a nádvoria)

**Okres** : Trenčín

**Kraj** : Trenčiansky

**Charakter stavby** : **Stojiská 3, 6 a 8:** drobná stavba v zmysle § 139b ods. 5b) zákona č. 50/1976 (Stavebný zákon)  
**Stojisko 1, 2, 4, 5 a 7:** jednoduchá stavba v zmysle § 139b ods. 1e) zákona č. 50/1976 (Stavebný zákon)

**Zastavaná plocha** : Stojisko 1: 33,6 m<sup>2</sup>  
Stojisko 2: 36,7 m<sup>2</sup>  
Stojisko 3: 20,6 m<sup>2</sup>  
Stojisko 4: 26,7 m<sup>2</sup>  
Stojisko 5: 28,6 m<sup>2</sup>  
Stojisko 6: 22,6 m<sup>2</sup>  
Stojisko 7: 30,6 m<sup>2</sup>  
Stojisko 8: 23,9 m<sup>2</sup>

**Stupeň PD** : PROJEKT pre realizáciu stavby

**Zákazkové číslo** : 16/18 RK

Stavba : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER  
Stupeň : PROJEKT pre realizáciu stavby  
Časť : A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
Zák. č. : 16/18 RK  
Dátum : Júl 2018

## 2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY

**Hlavní riešitelia** : **HIP + stavebná časť:**  
Ing. Róbert Kováčik, ASI, reg. č. 0330\*11  
Adresa: Hanzlíkova 24  
911 05 Trenčín  
mobil: 0911 998 150  
e-mail : kovacic.robert@stonline.sk

**dopravné riešenie:**  
Ing. Róbert Hartmann, ASI, reg. č. 5171\*SP\*12  
Adresa: Bernolákova 290/1  
911 01 Trenčín  
mobil: 0903 310 957  
e-mail : robert.hartmann@centrum.sk

**požiarna ochrana:**  
Ing. Michal Minárik, špecialista PO, reg. č. 28/2014  
Adresa: Soblahovská 2016/10  
911 01 Trenčín  
telefón: 0905 453 461  
e-mail : m.minarik83@gmail.com

## 3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

Miesta pre osadenie ôsmich stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad (papier, plasty sklo, kovy a VKM) sa nachádzajú v meste Trenčín - mestská časť Sever.

Navrhované stojíská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m<sup>3</sup>, 3 m<sup>3</sup> a 1,3 m<sup>3</sup>, resp. kombinovaných kontajnerov 2,4 m<sup>3</sup> + 2,4 m<sup>3</sup>. Jestvujúce stojíská 1100 l smetných nádob, situované v daných lokalitách budú zrušené.

Skladbu kontajnerov na jednotlivých stojískách a príslušnosť stojísk k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabuľka „Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“:

*Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov*

Stojisko 1	počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM
lokalita	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>
Sibírska 12	2	1	1	1	1	1
počet kontajnerov spolu	7					
Stojisko 2	počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM
lokalita	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>
Pádivého 1	2	1	1	1	1	1
počet kontajnerov spolu	7					

Stavba : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER  
 Stupeň : PROJEKT pre realizáciu stavby  
 Časť : A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
 Zák. č. : 16/18 RK  
 Dátum : Júl 2018

<b>Stojisko 3</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM	
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	
Pádivého 13	1	1	1	1	-	-	
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>4</b>						
<b>Stojisko 4</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ štvorcové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	komunálny + kovy	sklo + VKM		
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup> + 2,4 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup> + 2,4 m <sup>3</sup>		
Pod Skalkou 7	1	1	1	1	1		
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>5</b>						
<b>Stojisko 5</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM	
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	
K výstavisku 2	1	1	1	1	1	1	
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>6</b>						
<b>Stojisko 6</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM	
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	
Pred Poľom 19	1	1	1	1	-	-	
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>4</b>						
<b>Stojisko 7</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM	
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	
Jiráskova 8	1	1	1	1	1	1	
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>6</b>						
<b>Stojisko 8</b>		počet polopodzemných kontajnerov na odpad - typ kruhové					
lokalita	komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM	
	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	
Šoltésovej 36	1	1	1	1	1	-	
<b>počet kontajnerov spolu</b>	<b>5</b>						

#### 4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- ▶ Technická mapa mesta Trenčín v digitálnej forme (podklad zabezpečený investorom) so zameraním sietí na základe vytýčenia správcov v daných lokalitách
- ▶ Katastrálna mapa v digitálnej forme
- ▶ Digitalizovaná mapa predmetného územia M 1:10.000
- ▶ Rozpracované projekty statickej dopravy v daných lokalitách
- ▶ Technické podklady k jednotlivým stavebným výrobkom a prvkom (polopodzemné kontajnery a pod.)

#### 5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba je členená na stavebné objekty - každé stojisko (**Stojisko 1 až 8**) tvorí samostatný stavebný objekt.

*Skladbu kontajnerov na jednotlivých stojiskách a príslušnosť stojísk k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabuľka „Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“ - vid' čl. 3.*

#### 6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Stavba má vecnú väzbu na pripravované investície statickej dopravy v daných lokalitách (ulica Sibírska, ulica Pred Poľom, ulica Šoltésovej), ktorej rozpracované projekty tvorili podklad k tejto PD. Návrh stojísk zohľadňuje technické riešenie navrhovanej statickej dopravy. Návrh stojísk bude spätne zapracovaný do projektov statickej dopravy pre dané lokality.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolie. Jej zrealizovaním sa naopak prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v danej lokalite a k zvýšeniu bezpečnosti a čistoty v okolí.

#### 7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom jednotlivých stojísk budú vlastníci, resp. nájomníci príslušných obytných budov, prislúchajúcich k jednotlivým stojiskám.

Prevádzkovateľom stojísk bude Mesto Trenčín.

#### 8. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACHOCH

Lehota výstavby sú 2 mesiace.

#### 9. PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Začatie výstavby : september 2018

Ukončenie výstavby : november 2018

#### 10. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavba bude ukončená a odovzdávaná do prevádzky po jednotlivých stojiskách.

#### 11. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Zariadenia budú odskúšané pri ich odovzdávaní, preto nebude potrebná skúšobná prevádzka s určitou dobou trvania.

Stavba : POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER  
Stupeň : PROJEKT pre realizáciu stavby  
Časť : A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
Zák. č. : 16/18 RK  
Dátum : Júl 2018

---

## 12. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Celkové náklady stavby vid' časť F. Rozpočet.

V Trenčíne, júl 2018

Vypracoval : Ing. Róbert Kováčik  
autorizovaný stavebný inžinier